

ZP.271.RB-12.16.2019

Zamawiający:

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20

76 - 251 Kobylnica

tel.: 59 842-90-70 do 71

faks: 59 842-90-72

e-mail: kobylnica@kobylnica.pl

<http://bip.kobylnica.tensoft.pl/>

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nazwa zadania: roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Kobylnicy, ul. Główna 20 działka nr 315 wraz z remontem pomieszczeń oraz z wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica” (Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2)

Gmina Kobylnica, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „Ustawą”, zawiadamia, iż wniesiono wnioski dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. Treść wniosków wraz z odpowiedzią Zamawiającego zestawiono poniżej.

Pytanie nr 1:

W związku z przygotowaniem oferty na w/w zadanie prosimy o wyjaśnienia i uzupełnienie braków załączonej dokumentacji na roboty branży elektrycznej:

- 1) brak schematów rozdzielni T1 i T2
- 2) brak jakichkolwiek dokumentacji na wymianę opraw zewnętrznych (jakie oprawy, ile i gdzie występują)
- 3) brak schematu instalacji internetowej
- 4) czy osprzęt (gniazda i wyłączniki należy również wymieniać? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie dokumentacji
- 5) czy 2 pomieszczeń na 1 piętrze budynku nie ujmować w ofercie? (zgodnie z aneksem do projektu)

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, że:

- 1) Tablice rozdzielcze T1 oraz T2 należy wykonać zgodnie obowiązującymi przepisami i normami.
W każdej rozdzielnicy należy zastosować główny rozłącznik prądu, kontroli faz, wyłączniki różnicowo-prądowe oraz wyłączniki nadmiarowo prądowe. Ilości aparatów należy dobrać do projektowanych obwodów, jednocześnie informujemy, że należy zapewnić min 30% rezerwy w nowo projektowanej rozdzielnicy.
- 2) Oprawy zewnętrzne, należy zamontować na frontowej elewacji budynku (na jednym poziomie) w ilości 6 szt., zgodnie z przedmiarem. Oprawy stanowią podświetlenie tablic informacyjnych przy drzwiach wejściowych i elewacji frontowej (od ulicy) oraz winny być dostosowane do charakteru obiektu. Oprawy powinny być wyposażone w źródła światła LED i posiadać min. IP 44.
- 3) Instalację internetową należy wyprowadzić z istniejącej serwerowni Urzędu (znajdującej się na II piętrze) z której w chwili obecnej jest wyprowadzona istniejąca sieć internetowa. Dokładna lokalizacja gniazd internetowych zostanie ustalona z Zamawiającym na etapie przekazania obiektu oraz poszczególnych

pomieszczeń. W przedmiarze robót zostały wskazane łączne ilości materiałów tj. przewodów UPT kat 6e układanych w systemowych prowadnicach i gniazd 2xRJ45 montowanych na ww. prowadnicach.

- 4) Gniazda i łączniki podlegają wymianie, łączna ich ilość została ujęta w przedmiarze robót. Dokładna ich lokalizacja zostanie ustalona z Zamawiającym na etapie przekazania obiektu oraz poszczególnych pomieszczeń.
- 5) Instalacje elektryczna w dwóch pomieszczeniach na I piętrze budynku, wskazanych na rzucie piętra - nie podlegają wymianie.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.kobylnica.tensoft.pl/>