


UWAGA: Przedstawione urządzenia są przykładowe. Zaprezentowano je by przedstawić orientacyjny wygląd urządzenia, jego funkcję, przeznaczenie, wymiary i zastosowane materiały. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń dowolnego producenta pod warunkiem spełnienia w/w wymagań.

## 1 ŁAWKA STALOWO / DREWNIANA

Konstrukcja stalowa rurowa, malowana proszkowo, siedzisko i oparcie wykonane z drewna sosnowego impregnowanego próżniowo ciśnieniowo w kolorze średni brąz, trwale zakotwiona w ziemi na fundamencie betonowym wg. zaleceń producenta.  
Wymiary 180 x 45 x 45 cm.



### 1a ŁAWKA DREWNIANA Z OPARCIEM SKALA 1:50



## 2 KOSZ NA ODPADKI

Kosz stalowy, prefabrykowany, z blachy o grubości 1,5mm, i daszka o grubości 2mm, ocynkowany i malowany proszkowo. Pojemność: 35 litrów  
Wymiary kosza: 410x400x670mm  
Wymiary słupka: 50x 50x1250mm  
Wysokość: 110cm (wysokość kosza od powierzchni ziemi)  
Kosz trwale zakotwiony w ziemi na fundamencie betonowym wg. zaleceń producenta.

		<b>Usługi Projektowe - Wojciech Podręczny</b> ul. Kilińskiego 8/2a 76-200 Słupsk NIP: 8392983093 tel. 605 278 021 podruczny@o2.pl	
e-mail: <a href="mailto:podruczny@o2.pl">podruczny@o2.pl</a>		<a href="http://www.uslugiprojektowe.slupsk.pl">www.uslugiprojektowe.slupsk.pl</a>	
<b>OBIEKT:</b> Rozbudowa terenu sportowo - rekreacyjnego dz. nr 14/21, 14/24 obr. ŚCIĘGNICA, gm. Kobylnica		<b>ETAP:</b> PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
<b>INWESTOR</b>		GMINA KOBYLNICA ul. Główna 20 76-251 Kobylnica	
<b>TYTUŁ RYSUNKU:</b>		ZESTAWIENIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY	
architektura:	mgr inż. arch. Wojciech Podręczny	uprawniony projektant w specjalności architektonicznej bez ograniczeń upr. nr: PO/KK/410/2011	
<b>DATA OPRACOWANIA:</b> Lipiec 2015r.			NR RYS: A-1