



NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - BOISKO DO KOSZYKÓWKI skala 1:20

Nawierzchnia utwardzone kostką betonową gr. 8cm (kostka bez fazy) na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5cm oraz podbudowie z gruntu cementu stabilizowanego gr. 15cm. Obrzeża betonowe 30x8x100cm, na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej z betonu B-15. Należy zapewnić spadek poprzeczny, obustronny 1%.



NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - CIĄGI PIESZE: skala 1:20

Ciągi piesze - chodniki utwardzone kostką betonową gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5cm oraz podbudowie z gruncementu stabilizowanego gr. 10cm. Obrzeża granitowe, na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej z betonu B-15. Należy zapewnić spadek poprzeczny -2%.



		Usługi Projektowe - Wojciech Podruchny ul. Kilińskiego 8/2a 76-200 Słupsk NIP: 8392983093 tel.605 276 021 podruchny@o2.pl	
e-mail: podruchny@o2.pl		www.uslugiprojektowe.slupsk.pl	
OBIEKT: Rozbudowa terenu sportowo - rekreacyjnego dz. nr 14/21, 14/24 obr. ŚCIEGNICA, gm. Kobylnica		ETAP: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
INWESTOR GMINA KOBYLNICIA ul. Główna 10 76-251 Kobylnica			
TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE			
architektura:	mgr inż. arch. Wojciech Podruchny	uprawniony projektant w specjalności architektonicznej bez ograniczeń upr. nr: PO/KK/410/2011	
DATA OPRACOWANIA: Lipiec 2015r.			NR RYS: A-8