


1 RZUT FUNDAMENTÓW
1 : 50

W OBSZARZE FUNDAMENTÓW ISTNIEJĄCYCH
PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ RĘCZNIE Z
UWZGLĘDNIENIEM NAŁEŻYTEJ OSTROŻNOŚCI
- NIE DOPUŚCIĆ DO NAWODNIENIA WYKOPU
- KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ ZEJŚCIA PONIŻEJ
POZIOMU POSADOWIENIA ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY
- ZABEZPIECZYĆ ŚCIANĘ ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY

Istniejący fundament podbić (w przypadku gdy ist.
fundamenty
poziomem posadowienia będą wyżej od
projektowanych)
- odcinki max. 1 m
- podbijać w skoku co 4 odcinki
- nie odsłaniać całości fundamentu jednocześnie
podwalina żelbetowa 105x80 cm
bet. C25/30,
- beton ekspansywny

Przed przystąpieniem do prac fundamentowych - ziemnych
wykonać odkrywkę fundamtu istniejącego w celu potwierdzenia
poziomu posadowienia, po wykonaniu odkrywki wezwać projektanta



Zestawienie materiałów fundamentów				
Znak	Typ	Materiał: Nazwa	Materiał: Objętość	Liczba
LF-1	60x60	C25/30	1.18 m³	2
LF-2	40x40	C25/30	2.53 m³	8
LF-3.1	80x60	C25/30	5.16 m³	1
LF-4	150x60	C25/30	21.24 m³	2
LF-5	100x60	C25/30	13.81 m³	2
SF-1	Fundamenty konstrukcyjne 1	C25/30	9.11 m³	1
Suma ogólna:: 16			53.03 m³	

M-K Projekt Dawid Mołdrzyk, ul. Mickiewicza 8,
77-430 Krajenka

Inwestor: GMINA KOBYLNICIA, ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica

Adres: KOŃCZEWO dz. nr 49/1; 49/4.49/3, 48/1 obręb Kończewo,
gmina Kobylnica, woj. Pomorskie

Temat: Budowa Sali Gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz z
infrastrukturą, oraz przebudową istniejącego budynku S.P. w
Kończewie, PROJEKT ZMIAN
Objekt: pozwolenie na budowę nr 477/2017 , z dnia 22 czerwca 2017r.
SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM

Kon. Projektował: inż. Irena Kirkitto-Słacewicz
Nr upr. bud.: UAN-8345/926/85 , upr. bez ograniczeń

Kon. Sprawdził: inż. Małgorzata Skwierawska
upr. A/PNB/8300/88/80 ,konstr. bez ograniczeń

Opracował: inż. Dawid Mołdrzyk

TREŚĆ
RYSUNKU

RZUT FUNDAMENTÓW

Skala:
1 : 50
Data:
04.2020
Nr rys.
K-1
Str.