


PRZESKROJE NORMALNE

۱۷



w-wa ścielalna z betonem asfaltowego AC11/SR 3-4 gr. 4cm
w-wa wiążąca z betonem asfaltowego AC11/W KR 3-4 gr. 4cm
podbudowa z kruszywa łamanego, skalnego 0/31,5 stab. mech. gr. 20cm
gruntemcem C5/6, gr. 15cm

nawierzchnia z kostki betonowej kolor szary gr. 8cm
w-ła podsypek cem.-piasek 1:4 gr. 3cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 słab. mech. gr. 10cm
warstwa wzmacniająca z kruszywa słab. cem. C5/6 gr. 10cm

Investor:	Gmina Kobylnica, ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica			
Nazwa opracowania:	Przebudowa ul Sportowej w Kobylnicy		Branża drogowa	
Projektował:	mgr inż. Mariusz Ożarek nr upr. POM/0279/ POOD/14	Treść rysunku: Przekroje normalne		
Opracował:	mgr inż. Mariusz Ożarek nr upr. POM/0279/ POOD/14			
Data opracowania:	Luty, 2019r., Aktu. Październik 2020r.	Skala:	1: 50	Nr. rys: 3/2