



„WODOCIĄGI SŁUPSK”
Sp. z o.o.

Słupsk 19.10.2020 r.

Uzg. nr 104-K/ud/2020

Dot.: uzgodnienia projektowanej przebudowy nawierzchni drogowej oraz zjazdów na terenie działek nr 299, 200 w m. Dobrzęcino, gm. Kobylnica.

Trasę budowy projektowanej infrastruktury jw. opiniujemy pozytywnie po spełnieniu poniższych uwag:

- za uszkodzenia infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada inwestor i jest on zobowiązany do ich natychmiastowego usunięcia na własny koszt;
- w celu zabezpieczenia przed przedostawaniem się wód opadowych do kanalizacji sanitarnej na etapie wykonawstwa w miejscu kolizji z istniejącymi studniami kanalizacyjnymi krawężniki należy zaprojektować w sposób omijający studnie oraz wyłączający je z obszaru chodnika;
- orientacyjną trasę brakującego uzbrojenia kanalizacji sanitarnej wkreślono na planie linią przerywaną koloru brązowego;
- istniejące uzbrojenie wodociągowe i kanalizacyjne (np. skrzynki uliczne, studnie, itp.) należy na etapie budowy wyregulować wysokościowo do nowych nawierzchni;
- wykonaną regulację należy bezwzględnie zgłosić w stanie odkrytym w Dziale Eksploatacji Sieci: WODA – tel. (059) 84-18-325, KAN. SANITARNA – tel. (059) 84-18-326;
- o terminie rozpoczęcia robót należy pisemnie powiadomić spółkę „Wodociągi Słupsk”.
- do uzgodnienia dołączono wydruk z zasobów mapowych spółki „Wodociągi Słupsk” z brakującym odcinkiem sieci wodociągowej w rejonie planowanego wjazdu na działkę.

W przypadku zmiany projektu, przed przystąpieniem do wykonawstwa należy go ponownie uzgodnić w spółce „Wodociągi Słupsk”.

Uzgodnienie ważne jest przez 2 lata.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
KIEROWNIK
Działu Planowania i Rozwoju Infrastruktury

inż. Remigiusz Łyszyk